

PRZEDMIAR

sanitarny dziewczę

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2.10*(2.87+2.68)*2 -0.70*2.00 1.65*(0.62+1.82+1.92)	m ² m ² m ²	23.310 -1.400 7.194	
				RAZEM	29.104
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0346-04	Ścianki kabin sanitarnych pokryte glazurą ścienną obustronnie 2.10*(2.87+1.30*2)	m ²	11.487	
				RAZEM	11.487
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	3.20*(2.84*2+2.68*2+2.77*4) -0.70*2.00*3	m ² m ²	70.784 -4.200	
				RAZEM	66.584
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	Obniżenie poziomu posadzki o 1,5 cm dla wyrównania poziomów. poz.14	m ²	13.731	
				RAZEM	13.731
5	KW	Znoszenie gruzu budowlanego ręcznie w pojenikach z piętra budynku do pojemnika. Wnoszenie materiałów budowlanych na piętro 1+2.5+poz.4*0.015+0.300	m ³		
d.1			m ³	4.006	
				RAZEM	4.006
6	KW	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		11.28*0.095+66.58*0.02+0.3+13.18*0.015+0.95	m ³	3.851	
				RAZEM	3.851
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią+ okna, drzwi	m ²		
d.1	1216-01	Krotność = 2.5 14+11.00*2	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-01	0.50*2.10*2	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
9	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
d.1	0708-01	(2.00*2+0.70)*2	m	9.400	
				RAZEM	9.400
10	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit	m ²		
d.1	1202-09	poz.14	m ²	13.731	
				RAZEM	13.731
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.14	m ²	13.731	
				RAZEM	13.731
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.3	m ²	66.584	
				RAZEM	66.584
13	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0830-01	poz.3-poz.27	m ²	22.966	
				RAZEM	22.966
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	2.87*2.84-1.10*1.92 2.87*2.68	m ² m ²	6.039 7.692	
				RAZEM	13.731
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.13	m ²	22.966	
				RAZEM	22.966
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1	1206-02	Malowanie parapetów i innych drobnych elementów 2*2.40*0.50+2.1*4*0.5	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		0.4	m	0.400	
				RAZEM	0.400
18	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.14	m ²		
			m ²	13.731	
				RAZEM	13.731
19	KNR-W 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		0.3	m	0.300	
				RAZEM	0.300
20	KNR-W 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 2.50*3.20	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 2-02 d.1 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach poz.3-poz.20	m ²		
			m ²	58.584	
				RAZEM	58.584
22	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR K-04 d.1 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (5.5*2+2.874)*0.10	m ²		
			m ²	1.387	
				RAZEM	1.387
24	KNR K-04 d.1 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.14	m ²		
			m ²	13.731	
				RAZEM	13.731
25	KNR-W 4-02 d.1 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.50	szt.		
			m		0.500
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR K-04 d.1 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 5.64*2+2.87*4	m		
			m	22.760	
				RAZEM	22.760
27	KNR 2 d.1 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej Do wysokości ościeżnicy 2,15 m 2.15*(2.84*2+2.68*2+2.87*4) -0.80*2.00*3	m ²		
			m ²	48.418	
			m ²	-4.800	
				RAZEM	43.618
28	KNR 2 d.1 0805-05	Licowanie słupów i kolumn wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej 0.15*2*2.16	m ²		
			m ²	0.648	
				RAZEM	0.648
29	KNR-W 4-02 d.1 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-02 d.1 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone Drzwi do pomieszczenia od strony korytarza zamontowane do poszerzonego otworu. Stary otwór drzwiowy 70 cm. szt 2 0.70*2.00*2	m ²		
			m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
31	KNR-W 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne - wymiana	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	NNRNB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 13.179	m ²		
			m ²	13.179	
				RAZEM	13.179
33	KNR 0-12II d.1 1118-08 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m2. Płytki o grubości 8 mm. poz.14	m ²		
			m ²	13.731	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.731
34	KNR-W 4-01 d.1 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 Szt 2 ościeżnica 0.90*2.00*0.5*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
2		Roboty instalacyjne			
35	KNR-W 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1.5+2	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
36	KNR-W 4-01 d.2 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 19.5	m m	 19.500	
				RAZEM	19.500
38	KNR-W 4-02 d.2 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 9.5	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
39	KNR-W 4-02 d.2 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 3.5+2	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
40	KNR-W 4-02 d.2 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR-W 4-02 d.2 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 4-02 d.2 0140-01	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-02 d.2 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
48	KNR 4-01 d.2 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
49	KNR 4-01 d.2 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
52	S-215 0300-d.2 01	Rurociągi z rur PEX o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 19.5	m		
			m	19.500	
				RAZEM	19.500
53	KNZ-15 20-d.2 01	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 18 mm i gr. izolacji 20 mm 18.5	m		
			m	18.500	
				RAZEM	18.500
54	KNR-W 2-15 d.2 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
55	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2-15 d.2 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
57	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 2-02 d.2 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 -rewizja 20x25 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 4-03 d.2 0606-01	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłkowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 9.5	m		
			m	9.500	
				RAZEM	9.500
66	KNR-W 4-02 d.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 4-02 d.2 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3.5 1	szt.		
			m		3.500
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 2-15 d.2 0208-03 z.o.2.5. 9901 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2		m	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Roboty dodatkowe			
69 KW d.3		Montaż trzech kabin sanitarnych z płyt LTT	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
70 KNR 5-08 d.3 0309-03		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Wyposażenie łazienki			
71 KW d.4		Montaż lustro łazienkowego 600x500 mm	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
72 KW d.4		Dostawa i montaż pojemnika na mydło ze stali nierdzewnej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73 KW d.4		Montaż pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000