

Zań. Nr 1

PRZEDMIAR

sanitarny dziewcząt

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty budowlane</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>  Dszwi zewnętrzne do pomieszczenia + drzwi wewnętrzne 2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  1.70*(3.00+0.50*1.35) 2.10*(2.62+1.15+2.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.248 12.117	  18.365
				<b>RAZEM</b>	<b>18.365</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0346-04	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg.  Ścianki kabin sanitarnych pokryte glazurą ścienną obustronnie 2.10*(2.62+1.30*2)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.962	  10.962
				<b>RAZEM</b>	<b>10.962</b>
4	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 3.20*(3.00*2+2.00*2+2.62*2+2.80*2) -0.70*2.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  66.688 -4.200	  62.488
				<b>RAZEM</b>	<b>62.488</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  Obniżenie poziomu posadzki o 1,5 cm dla wyrównania poziomów. poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.336	  13.336
				<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
6	KW d.1	Znoszenie gruzu budowlanego ręcznie w pojemnikach z piętra budynku do pojemnika. Wnoszenie materiałów budowlanych na piętro 1+2.5+poz.5*0.015+0.300	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.000	  4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KW d.1	Utylizacja gruzu  11.28*0.095+66.58*0.02+0.3+13.18*0.015+0.95	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.851	  3.851
				<b>RAZEM</b>	<b>3.851</b>
8	KNR-W 4-01 d.1 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych Poszerzenie otworu - drzwi zewnętrzne+ drzwi wewnętrzne między pomieszczeniami (0.30+0.30)*2.10*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.252	  0.252
				<b>RAZEM</b>	<b>0.252</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią+ okna, drzwi Krotność = 2.5 13.5+12.00*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.500	  37.500
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
10	KNR-W 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 0.50*2.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.100	  2.100
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm (2.00*2+0.70)*2	m  m	  9.400	  9.400
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> sufit poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.336	  13.336
				<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.336	  13.336
				<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.488	  62.488
				<b>RAZEM</b>	<b>62.488</b>
15	KNR-W 2-02 d.1 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.4-poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.082	  23.082
				<b>RAZEM</b>	<b>23.082</b>
16	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.00*3.00+2.62*2.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.336	  13.336
				<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
17	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15	m <sup>2</sup>	23.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.082</b>
18	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm	m		
		0.4	m	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
19	KNR-W 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania Malowanie parapetów i innych drobnych elementów 2.40*0.50+4*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
21	KNR-W 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		0.3	m	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 2.62*3.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.384</b>
23	KNR-W 2-02 d.1 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach poz.4-poz.22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	54.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.104</b>
24	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNR K-04 d.1 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (2.00+3.00+2.80+2.62)*2*0.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.084</b>
26	KNR K-04 d.1 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
27	KNR-W 4-02 d.1 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.50	szt.		
		0	m		0.500
			szt.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
28	KNR K-04 d.1 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (2.00+3.00+2.80+2.62)*2	m		
			m	20.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.840</b>
29	KNR 2 d.1 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej  Do wysokości ościeżnicy 2,15 m 2.15*(3.00*2+2.00*2+2.80*2+2.62*2) -0.90*2.00*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.806	
			m <sup>2</sup>	-5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.406</b>
30	KNR 2 d.1 0805-05	Licowanie słupów i kolumn wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 0.25*2*2.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>
31	KNR-W 4-02 d.1 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 2-02 d.1 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone  Drzwi do pomieszczenia od strony korytarza zamontowane do poszerzonego otworu. Stary otwór drzwiowy 70 cm. 0.90*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
33	KNR-W 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne - wymiana	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
35	KNR 0-12II d.1 1118-08 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m2. Płytki o grubości 8 mm. poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.336	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
<b>2</b>		<b>Roboty Instalacyjne</b>		<b>RAZEM</b>	<b>13.336</b>
36	KNR-W 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1.5+2	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
37	KNR-W 4-01 d.2 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 19.5	m m	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
39	KNR-W 4-02 d.2 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 9.5	m m	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
40	KNR-W 4-02 d.2 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 3.5+2	m m	5.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
41	KNR-W 4-02 d.2 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	KNR-W 4-02 d.2 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
45	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
46	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
47	KNR-W 4-02 d.2 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR-W 4-02 d.2 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
49	KNR 4-01 d.2 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 3.5	m m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
50	KNR 4-01 d.2 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	3.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
52	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	podej. podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	S-215 0300- d.2 01	Rurociągi z rur PEX o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 19.5	m m	19.500	
				RAZEM	19.500
54	KNZ-15 20- d.2 01	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 18 mm i gr. izolacji 20 mm 18.5	m m	18.500	
				RAZEM	18.500
55	KNR-W 2-15 d.2 0117-09	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
56	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR-W 2-15 d.2 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
58	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spluczek podtynkowych 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 2-02 d.2 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 -rewizja 20x25 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR 4-03 d.2 0606-01	Demontaz i ponowny montaż opraw świetlówkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
66	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 9.5	m m	9.500	
				RAZEM	9.500
67	KNR-W 4-02 d.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 4-02 d.2 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3.5 1	szt. m szt.	1.000	3.500
				RAZEM	1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.2	KNR-W 2-15 0208-03 z.o.2.5. 9901 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - obiektu służby zdrowia lub uczelni	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
70 d.3	KW	Montaż trzech kabin sanitarnych z płyt LTT	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.3	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>Wyposażenie łazienki</b>			
72 d.4	KW	Montaż lustra łazienkowego 600x500 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
73 d.4	KW	Dostawa i montaż pojemnika na mydło ze stali nierdzewnej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74 d.4	KW	Montaż pojemnika na papier ze stali nierdzewnej	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

