

PRZEDMIAR

sanitarnoty dnořców

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ořcieźnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-09	Dřzwi zewnętrzne do pomieszczenia + drzwi wewnętrzne	szt.	2.000	
		2			
		Drzwi do pomieszczenia magazynowego	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1.70*(3.00+0.50+1.35)	m ²	8.245	
		2.10*(0.50+2.62+1.30)	m ²	9.282	
				RAZEM	17.527
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0346-04	Ścianki kabin sanitarnych pokryte glazurą ścienną obustronnie	m ²	4.725	
		2.10*(1.25+1.00)			
				RAZEM	4.725
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	3.20*(2.74*2+2.62*2+3.00*2+2.21*2)	m ²	67.648	
		-0.70*2.00*3	m ²	-4.200	
				RAZEM	63.448
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	Obniżenie poziomu posadzki o 1,5 cm dla wyrównania poziomów.	m ²	13.809	
		poz.16			
				RAZEM	13.809
6	KW	Znoszenie gruzu budowlanego ręcznie w pojenikach z piętra budynku do pojemnika. Wnoszenie materiałów budowlanych na piętro	m ³		
d.1		1+2.5+poz.5*0.015+0.300	m ³	4.007	
				RAZEM	4.007
7	KW	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		11.28*0.095+66.58*0.02+0.3+13.18*0.015+0.95	m ³	3.851	
				RAZEM	3.851
8	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0331-05	Poszerzenie otworu - drzwi zewnętrzne+ drzwi wewnętrzne między pomieszczeniami	m ³	0.252	
		(0.30+0.30)*2.10*0.20			
				RAZEM	0.252
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią+ okna, drzwi	m ²		
d.1	1216-01	Krotność = 2.5	m ²	36.000	
		14+11.00*2			
				RAZEM	36.000
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-01	0.50*2.10*2	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
11	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ořcieźkach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
d.1	0708-01	(2.00*2+0.70)*2	m	9.400	
				RAZEM	9.400
12	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufit	m ²		
d.1	1202-09	poz.16	m ²	13.809	
				RAZEM	13.809
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.16	m ²	13.809	
				RAZEM	13.809
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.4	m ²	63.448	
				RAZEM	63.448
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0830-01	poz.4-poz.29	m ²	23.440	
				RAZEM	23.440
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	3.00*2.21+2.62*2.74	m ²	13.809	
				RAZEM	13.809

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.15	m ²		
			m ²	23.440	
				RAZEM	23.440
18	KNR-W 4-01 d.1 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania Malowanie parapetów i innych drobnych elementów 2*2.40*0.50+2.1*4*0.5	m ²		
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
19	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm 0.4	m		
			m	0.400	
				RAZEM	0.400
20	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.16	m ²		
			m ²	13.809	
				RAZEM	13.809
21	KNR-W 4-01 d.1 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 0.3	m		
			m	0.300	
				RAZEM	0.300
22	KNR-W 2-02 d.1 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 2.50*3.20	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR-W 2-02 d.1 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach poz.4-poz.22	m ²		
			m ²	55.448	
				RAZEM	55.448
24	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR K-04 d.1 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit (5.5*2+2.874)*0.10	m ²		
			m ²	1.387	
				RAZEM	1.387
26	KNR K-04 d.1 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit poz.16	m ²		
			m ²	13.809	
				RAZEM	13.809
27	KNR-W 4-02 d.1 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.50	szt.		
			m		0.500
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR K-04 d.1 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (3.00+2.20+2.62+2.74)*2	m		
			m	21.120	
				RAZEM	21.120
29	KNR 2 d.1 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej Do wysokości ościeżnicy 2,15 m 2.15*(2.20*2+3.00*2+2.74*2+2.62*2) -0.90*2.00*3	m ²		
			m ²	45.408	
			m ²	-5.400	
				RAZEM	40.008
30	KNR 2 d.1 0805-05	Licowanie słupów i kolumn wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 0.25*2*2.16	m ²		
			m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
31	KNR-W 4-02 d.1 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2-02 d.1 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone Drzwi do pomieszczenia od strony korytarza zamontowane do poszerzonego otworu. Stary otwór drzwiowy 70 cm. 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
33	KNR-W 2-02 d.1 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone Drzwi do pomieszczenia magazynowego między sanariatami szer. 70 cm	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.70*2.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
34	KNR-W 2-17 d.1 0137-01	Kratki wentylacyjne - wymiana	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
35	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² poz.16	m ²		
			m ²	13.809	
				RAZEM	13.809
36	KNR 0-12II d.1 1118-08 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 5.0 m ² . Płytki o grubości 8 mm. poz.16	m ²		
			m ²	13.809	
				RAZEM	13.809
2		Roboty instalacyjne			
37	KNR-W 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 1.5+2	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
38	KNR-W 4-01 d.2 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm 19.5	m		
			m	19.500	
				RAZEM	19.500
40	KNR-W 4-02 d.2 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 4-02 d.2 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
42	KNR-W 4-02 d.2 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego o śr. 50 mm 3+2+2	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR-W 4-02 d.2 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalka 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR-W 4-02 d.2 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-02 d.2 0140-01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-02 d.2 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 d.2 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
52	KNR 4-01 d.2 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
55	S-215 0300- d.2 01	Rurociągi z rur PEX o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 24.00	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
56	KNZ-15 20- d.2 01	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 18 mm i gr. izolacji 20 mm 22.00	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
57	KNR-W 2-15 d.2 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
58	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 2-15 d.2 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
60	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
61	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR-W 2-15 d.2 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNR 2-02 d.2 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 -rewizja 20x25 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
68	KNR 4-03 d.2 0606-01	Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 6.60	m		
			m	6.600	
				RAZEM	6.600
70	KNR-W 4-02 d.2 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi Pion na kondygnacji 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 4-02 d.2 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3.5 1	szt.		
			m		3.500
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 2-15 d.2 0208-03 z.o.2.5. 9901 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - obiekty służby zdrowia lub uczelni 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Roboty dodatkowe			
73	KW d.3	Montaż kabiny sanitarnej z płyt LTT - na jedno stanowisko 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 5-08 d.3 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Wyposażenie łazienki			
75	KW d.4	Montaż lustra łazienkowego 600x500 mm 3	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
76	KW d.4	Dostawa i montaż pojemnika na mydło ze stali nierdzewnej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KW d.4	Montaż pojemnika na papier ze stali nierdzewnej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KW d.4	Montaż przegrody międzypisuarowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000

